

Da

A

**Evol Automation s.r.l.s.**

 via Manfredonia, 15  
 71121 Foggia FG

 Telefono: 08811781538/3351342929 - Fax:  
 08811781538  
 Email: evolautomation@libero.it

**MECIE S.r.l.**

 Via San Giuliano 53  
 71121 Foggia FG  
 Partita IVA: IT03509510719

Come da vostra Offerta 22/245/A

Condizioni generali della presente offerta:

Validità offerta: 30gg.

Condizioni di pagamento: 60% ad accettazione della presente offerta.

20% a posa cavi

20% a fine lavori con pagamento a 60 gg

Oneri di sicurezza: Previsti nella misura del 2% sul costo dei lavori.

Oneri previsti NON previsti: Fornitura di apparecchiature elettriche in genere.

Importo in valuta Euro

Descrizione	IVA	P.U.(netto)	Qtà	Totale Netto
1.1 Smontaggio e smantellamento di tutto l'impianto elettrico a servizio di n°08 silos incluso lo smantellamento impianto elettrico agli elevatori/nastri di carico e scarico/serrande livello stati ecc.ecc. 2.1 Fornitura e posa di nuova canalina del tipo "passerella a filo" in acciaio zincato di diverse dimensioni montata come segue: Livello superiore: <ul style="list-style-type: none"> <li>• passerella a filo di dim. 200x60 dorsale principale dal QE di gestione sino alla parte superiore</li> </ul> dell'elevatore di carico. <ul style="list-style-type: none"> <li>• passerella a filo 150x60 dorsale trasportatori M15/M16.</li> <li>• passerella a filo 100x60/60x60 derivazioni alle utenze in campo</li> </ul> Livello inferiore <ul style="list-style-type: none"> <li>• passerella a filo di dim. 150x60 dorsale principale dal QE sino alla parte inferiore (zona piede</li> </ul> elevatore) lungo tutto il trasportatore M21. <ul style="list-style-type: none"> <li>• passerella a filo 100x60/60x60 derivazioni alle utenze in campo</li> </ul> 3.1 Montaggio di n°04 box elettriche "quadri elettici remotati" per la gestione in campo delle utenze per il livello superiore e n°02 box elettriche per la gestione in campo delle utenze per il livello inferiore. 4.1 Montaggio e collegamento a linea esistente del nuovo quadro elettrico di gestione.				

<p>5.1 Fornitura e posa di cavi elettrici del tipo FG16 suddivisi in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cavi per alimentazioni alle 06 box elettriche in campo dal quadro elettrico generale sino al campo con sezione di 4G10/4G16.</li> <li>• Cavi per alimentazione motori di movimento dalle box di derivazione alle singole utenze con sezione 4G2.5/4G4/4G6 (in funzione della relativa potenza).</li> <li>• Cavi per sonde e segnali dalle box di derivazione alle singole apparecchiature 4G1.5/3G1.5.</li> </ul> <p>6.1 Fornitura e posa di cavo di rete del tipo RJ45 FTP cat.6 dal switch posto nel quadro elettrico generale ai singoli moduli periferici I/O posti nelle morsettiere in campo (totale 06 box elettrici) il tutto per completare la parte impiantistica ed interfacciarla alla rete esistente predisponendo l'impianto al credito di imposta previsto per la 4.0.</p> <p>7.1 Prove di funzionalità ed assistenza allo start up</p>	22%	17 000,00	1	17 000,00
---	-----	-----------	---	-----------

<b>Termini di Pagamento:</b>	60% Acconto all'ordine, 30% Merce Pronta, 10% Collaudo	<b>Totale Netto</b>	17 000,00
<b>Metodo di pagamento:</b>	Acconto+consegna+collaudo	<b>Totale IVA 22%</b>	3 740,00
		<b>Totale (IVA inclusa)</b>	20 740,00